



PREFEITURA DE
MÃE DO RIO
PREFEITURA MUNICIPAL MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

MEMORIAL DESCRITIVO

Construção de Mercado Municipal de Mãe do Rio/PA

Mãe do Rio / Pa
2021



MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Apresentação

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes nos projetos (arquitetônico, elétrico, estrutural, hidro sanitário, Pavimentação, etc.), com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

Memorial de serviços

1. Meta: Construção de Mercado Municipal

1.1. Serviços preliminares

1.1.1. Placa de Obra

A placa de obra deve seguir os padrões do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, com dimensões: 3,40 m x 1,70 m, resultando em uma área aproximada de 6,00 m².

1.2. Movimento de terra

Será executado escavação em, no mínimo, 10 cm nas áreas do solarium para rebaixar o nível afim de evitar que acumule água e entre nas salas de creche e pré escola.

1.3. Remoção e Demolição

1.3.1. Demolição manual de concreto simples (PISO)

Será demolido o piso existente nas áreas do solarium para que seja feito o rebaixamento do nível do mesmo.



1.3.2. Retirada de esquadria sem aproveitamento

As portas existentes estão danificadas como consequência da infiltração que ocorre pela laje nos ambientes de creche e pré escola, necessitando sua retirada para posterior substituição por nova porta.

1.3.3. Retirada de pintura (c/ escova de aço)

A pintura dos ambientes de creche e pré escola está danificada pela infiltração de água que ocorre pela laje e pelo acúmulo de água na área do solarium. Nesses ambientes e em outros pontos de necessidade, deve ser removido a pintura para execução de nova pós tratamento impermeabilizante.

1.3.4. Retirada de telhas de barro

A cobertura deve ser totalmente revisada e retirada caso haja a mesma esteja comprometida ou danificada para substituição.

1.4. Impermeabilização da laje

As lajes devem ser totalmente impermeabilizadas utilizando manta asfáltica. Na parte inferior, onde ocorrerá pintura, deve ser feito impermeabilização antes da pintura ou aplicação de gesso.

1.5. Cobertura

A cobertura deve ser totalmente revisada e retirada caso haja a mesma esteja comprometida ou danificada para substituição, assim como a sua estrutura de madeira.

1.6. Revestimento

Todo o processo para revestimento para pintura será executado em paredes em que o existente tenha sido danificado por infiltração ou for considerado a necessidade de substituição.

1.7. Piso

Será executado limpeza no piso existente tipo Korodur em toda área das salas creche e pré escolar.

Será executado piso de concreto não armado com, no mínimo, 5 cm de espessura na área do solarium depois do rebaixamento de nível.



PREFEITURA DE
MÃE DO RIO
PREFEITURA MUNICIPAL MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

1.8. Esquadria

As portas das salas de creche e pré escolar serão substituídas por novas de madeira de abrir com 80 cm de largura e executado pintura de verniz incolor fosco.

1.9. Aparelhos e Louças

Será instalados louças no banheiro da área da cozinha: lavatório suspenso, vaso sanitário convencional, bancada de marmore sintético com duas cubas de louça branca para o vestiário feminino e bancada de marmore sintético com uma cuba para o vestiário masculino. Além disso, será instalada bancada de marmore nas salas de creche de acordo com projeto arquitetônico.

1.10. Elétrico

As instalações elétricas deve ser revisada para garantir seu perfeito funcionamento, assim como adição de pontos de energia, caso necessário, para atender a demanda do local.

1.11. Instalações Hidrossanitárias

1.11.1. Água Fria

As instalações hidráulicas devem ser revisadas para garantir seu perfeito funcionamento, assim como adição de pontos de fornecimento de água fria, caso necessário, para atender a demanda do local.

1.11.2. Esgoto

As instalações de coleta de esgoto devem ser revisadas para garantir seu perfeito funcionamento, assim como adição de pontos de coleta, caso necessário, para atender a demanda do local.

1.12. Limpeza final de obra

Deverá ser executada limpeza em toda a área de intervenção da obra.