



PREFEITURA DE
MÃE DO RIO
PREFEITURA MUNICIPAL MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

MEMORIAL DESCRITIVO

**Ampliação Posto de Saúde
Mãe do Rio / Pa
2021**



MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Apresentação

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes nos projetos (arquitetônico, elétrico, estrutural, hidro sanitário, Pavimentação, etc.), com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

Memorial de serviços

1. Meta: Construção de Mercado Municipal

1.1. Serviços preliminares

1.2. Placa de Obra

A placa de obra deve seguir os padrões do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, com dimensões: 3,00 m x 2,00 m, resultando em uma área aproximada de 6,00 m².

1.3. Limpeza do Terreno

Será executada limpeza do terreno para remoção de possível vegetação ou resíduos dolocal.

1.4. Movimento de Terra

Será elevado o nível da área de circulação em 20 cm para coincidir com o nível das salas existentes. A parte externa nos fundos da construção será elevada em 30 cm.

1.5. Demolição e Remoção

1.5.1. Demolição de Alvenaria



PREFEITURA DE
MÃE DO RIO
PREFEITURA MUNICIPAL MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

Para adequação do projeto, deverá ser demolido uma parede do banheiro e abertura de um vão para colocação de uma porta para acesso ao novo banheiro projeto arquitetônico.

1.5.2. Retirada de esquadria sem reaproveitamento

Deverá ser retirada a porta existente no banheiro para adequação do mesmo ao projeto. A porta não será reutilizada.

1.5.3. Retirada de Louça sanitária

Será necessário retirar o lavatório e vaso sanitário existentes para realocação de acordo com novo projeto arquitetônico.

1.5.4. Demolição manual de concreto simples

Será demolido o piso existente na área de circulação para que seja elevado o nível do mesmo em 0,20 m.

1.5.5. Demolição de revestimento cerâmico

Será retirado o revestimento cerâmico existente na área do banheiro que sofrerá alteração de acordo com o projeto arquitetônico.

1.6. Infraestrutura

Será executada sapata quadrada de 0,60 x 0,60 m com profundidade de 60 cm para os pilares da ampliação, armada com aço CA-50 12,5 mm e concreto FCK 30 MPA.

Será executado viga baldrame para ligar as sapatas. Deve ter 25 cm de espessura e 30 cm de altura, armado com aço CA-50 12,5 mm e concreto FCK 30 MPA e ser impermeabilizado com emulsão asfáltica 2 demãos.

1.7. Superestrutura

Será executado pilar com seção de 25 x 25 cm e altura de 2,6 m. Armado com aço CA-50 12,5 mm e concreto FCK 25 MPA.

As vigas devem ter no 15 cm de espessura e 30 cm de altura. Armadas com aço CA-50 de 12,5 mm e concreto FCK 20 MPA.



PREFEITURA DE
MAÉDORIO
PREFEITURA MUNICIPAL MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

1.8. Alvenaria

Será executada alvenaria de acordo com projeto arquitetônico com pé direito de 2,60 m.

1.9. Cobertura

A cobertura será executada na área da ampliação de acordo com projeto de cobertura, por telhas de fibrocimento e estrutura de madeira serrada. Contará com calha de concreto impermeabilizado do tipo meia cana com DN 20 cm. A cobertura existente será revisada e renovada, caso necessário.

1.10. Forro

O forro será executado nas áreas da ampliação em lambri de PVC.

1.11. Piso

O piso executado em toda a área da ampliação será do tipo Korodur, a excessão dos banheiros que será em cerâmica com placas de 35 x 35 cm.

1.12. Revestimento

Será executado revestimento cerâmico nas áreas internas da cozinha, dispensa e banheiros. A área externa terá execução em pintura.

1.13. Esquadrias

As portas utilizadas serão em madeira para pintura, com dimensões variadas, de acordo com projeto arquitetônico.

As janelas serão de alumínio, basculante para os balancins dos banheiros e de folhas para vidro para a cozinha e dispensa.

1.14. Hidrossanitário

Será necessário executar e criar novos pontos de fornecimento de água fria e coleta de esgoto para torneiras de lavatório e pia assim como descargas de vaso sanitário dos banheiros PCD.

Além de revisar pontos de fornecimento de água fria e coleta de esgoto existentes para torneiras de lavatório e descarga de vaso sanitário dos banheiros.

1.15. Elétrico

Será necessário executar e criar pontos de iluminação e tomada nos novos ambientes da ampliação, contando cada ambiente com no mínimo uma tomada de 10 A, e para a cozinha será instalada uma tomada de 20 A.



PREFEITURA DE
MÃE DO RIO
PREFEITURA MUNICIPAL MÃE DO RIO
CNPJ: 05.363.023/0001-84

A iluminação será executada com luminária do tipo calha de sobrepor com 1 lâmpada tubular fluorescente de 20 W instalada na dispensa, cozinha e área externa e luminária plafon de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente de 15 W instalada nos banheiros.

1.16. Aparelhos e Louças

Serão instalados vasos sanitários sifonados para PCD com assento nos banheiros e lavatório suspenso de louça branca de 29,5 x 39 cm, assim como barras de apoio de aço inox de 70 cm fixadas nas paredes e puxador fixado na porta.

Na cozinha será instalada bancada de granito cinza polido com cuba de aço inox e bancada de granito cinza polido de 1,50 x 0,60 m e 1,00 x 0,60 m, respectivamente.

1.17. Pavimentação

Será executado piso de concreto não armado após o nivelamento da área de circulação com espessura de 6 cm e na área dos fundos externa da construção.

1.18. Paisagismo

Será executado plantio de grama nas áreas externas que não possuem piso de concreto, assim como arbustos e árvores.

1.19. Serviços Finais

Deverá ser executada limpeza em toda a área de intervenção da obra.